

CONSERFLOW S.A. DE C.V			
	OFERTA ECONÓMICA	CÓDIGO	PSC-01/F-02
		REVISIÓN	00
		EMISIÓN	29.JUN.20

CLIENTE	
NOMBRE	ABIGAIL FERNANDEZ
COMPañÍA	Emerson Automation Solutions
CORREO ELECTRÓNICO	abigail.fernandez@emerson.com
TELÉFONO	(506) 2506-5301 ext. 7201

FECHA	22/04/2024
COTIZACIÓN	EMA-0032-002-2024
MONEDA	USD
VALIDO HASTA	21/07/2024
T.C. / E.R.	\$ 17.50

Estimado Ing. Abigail Fernández agradeciendo la confianza puesta en CONSERFLOW a continuación ponemos a consideración de EMERSON, nuestra Propuesta Económica para "SUMINISTRO E INTEGRACIÓN DE GABINETE DE CONTROL PERTENECIENTE AL PROYECTO 3334151 PEMEX AREA 400"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
A	SUMINISTRO E INTEGRACIÓN DE GABINETE DE CONTROL PERTENECIENTE AL PROYECTO 3334151 PEMEX AREA 400	Servicio	1	\$ 76,918.26	\$ 76,918.26
1	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INTEGRACIÓN DE ACCESORIOS DENTRO DE GABINETE EN TALLER CONSERFLOW. INCLUYE: - SUMINISTRO DE GABINETE NEMA 1 - SUMINISTRO DE EQUIPOS INTERNOS DEL GABINETE - CABLEADO Y ETIQUETADO INTERNO DEL GABINETE. EL COMPUTADOR DE FLUJO FLOBOSS S600+ Y HMI HARDWARE (server, monitor, keyboard+mouse) SE CONSIDERA SUMINISTRO DEL CLIENTE.				
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 PIEZA DE UPS DE 10 KVA ENTRADA 208/220VCA SALIDA.208-220/120VCA, INCLUYE 3 BATERIAS PARA RESPALDO DE 30 MINUTOS A 5400 WATTS.				
3	PRUEBAS FAT SOLO DEL GABINETE EN INSTALACIONES DE CONSERFLOW SERVICIO DE ELABORACIÓN DE AS-BUILT. - PLANO DE INTERCONEXIÓN DE SEÑALES DENTRO DE GABINETE.				
4	- PLANO DE DIMENSIONAMIENTO INTERNO DE GABINETE. - PLANO DE DIMENSIONES EXTERNAS DE GABINETE. - LISTA DE MATERIALES.				

IMPORTE EN LETRA

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO DOLARES 26/100 USD \$

76,918.26

NOTAS

LOS TRABAJOS DEBERÁN EJECUTARSE MÁXIMO EN 03 MESES DESPUÉS DE PUESTA LA O.C., DESPUÉS DE ESTE TIEMPO, SE TENDRÁ QUE ACTUALIZAR LA COTIZACIÓN.
SE CONSIDERA QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN EN UN EN LOS DÍAS INDICADOS, EN CASO DE REQUERIRSE OTRO EVENTO SE DEBERÁ ELABORAR OTRA COTIZACIÓN.
NO SE INCLUYE SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE COMPUTADOR DE FLUJO.
SE CONSIDERA QUE EL DISEÑO DEL GABINETE Y EQUIPOS INTERNOS SERÁ UNA REPICA DEL GABINETE EXISTENTE EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN 400 UBICADO EN LA TERMINAL MARITIMA DOS BOCAS.
SE INCLUYE SERVICIO DE ENVÍO A SITIO

TERMINOS Y CONDICIONES

CONDICIONES COMERCIALES:

- 1.- PRECIOS COTIZADOS EN DOLARES (USD), LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. EL IVA SE AÑADIRÁ EN EL MOMENTO DE LA FACTURACIÓN.
- 2.- CONDICIONES DE PAGO: NET 30 DÍAS, COLOCACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA DE MATERIALES 30%, RECEPCIÓN DE MATERIALES 20%, MANUFACTURA 40%, FAT 5%, DOSSIER 5%
- 3.- EN CASO DE CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SE COBRARÁ EL 30% POR CONCEPTO DE MANEJO DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS AL INICIO DEL PROYECTO, PORCENTAJE QUE SE INCREMENTARÁ CONFORME AVANCE EL PROYECTO HASTA LLEGAR AL 90% AL MOMENTO DE LA COMPRA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS.
- 4.- AL ASIGNAR UNA ORDEN DE COMPRA, SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN INICIAL PARA CONFIRMAR LAS CONDICIONES DEL PROCESO, DISEÑOS CONCEPTUALES Y ESTÁNDARES APLICABLES, CON LOS CUALES SE REALIZÓ ESTA PROPUESTA, CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE AFECTE EL DISEÑO O CAMBIO DE MATERIALES, GENERARÁ UNA NUEVA VERSIÓN DE ESTA PROPUESTA PARA AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE.
- 5.- CON LAS CONDICIONES DEL PROCESO Y LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE CONGELADA, CONSERFLOW PROCEDERÁ A LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACORDADA EN LA SECCIÓN DE INGENIERÍA.
- 6.- LAS REVISIONES DE LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁN SER REALIZADAS POR EL CLIENTE EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 1 SEMANA TRAS LA ENTREGA DE CADA PAQUETE.
- 7.- CUALQUIER TIEMPO ADICIONAL EN LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OCASIONARÁ UN RETRASO EN EL PROYECTO NO IMPUTABLE A CONSERFLOW.
- 8.- TODOS LOS CAMBIOS QUE SURJAN DURANTE EL DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN Y/O INGENIERÍA Y QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN ESTA PROPUESTA, DEBERÁN SER CONSIDERADOS COMO PRECIOS ADICIONALES, LOS CUALES SERÁN PRESENTADOS AL CLIENTE PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN.
- 9.- CUALQUIER OTRO COMENTARIO DESPUÉS DE QUE LA INGENIERÍA HAYA SIDO APROBADA Y EL EQUIPO SE ENCUENTRE EN PRODUCCIÓN, NO SERÁ POSIBLE MODIFICAR O CANCELAR LA PRODUCCIÓN, PARA ESTO LOS CAMBIOS SERÁN COTIZADOS COMO ADICIONALES.
- 10.- PLAZO DE ENTREGA: SERÁ EL INDICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PRESENTE OFERTA.
- 11.- LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SE CONSIDERA REALIZADA EN CALENDARIO DE OBRA, O DE COMÚN ACUERDO EN HORARIOS Y DÍAS QUE EL CLIENTE POR NECESIDAD LO SUGIERA.
- 12.- VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.
- 13.- LUGAR DE ENTREGA: EL ACORDADO CON EL CLIENTE.
- 14.- MULTAS: EN NINGÚN CASO SE ACEPTARÁN PENALIZACIONES O MULTAS POR RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA CUANDO SEAN IMPUTABLES AL CLIENTE.
15. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO: 12 MESES DESDE LA PUESTA EN MARCHA O 18 MESES DESDE LA RECEPCIÓN DEL SISTEMA.

CONTACTO

Israel Lopez Zapien
9211516870
israel.lopez@conserflow.com

TALLER DE FABRICACIÓN

CALLE DEL MEZQUITE LOTE 5 MANZANA 3
PARQUE INDUSTRIAL TEHUACAN - MIAHUATLAN C.P. 75820 SANTIAGO MIAHUATLAN,
PUEBLA

